



Sarl au capital de 183 000 €-RCS 2007B1075-SIRET 498934629 00011-APE 4663Z
Place d'Armes Mangot Vulcin 97232 LAMENTIN

PROFORMA SIMBAT N° 2015-11-23-096

LAMENTIN, le 23/11/2015

AQUA BTP MARTINIQUE
18, ZI PETITE COCOTTE

Messieurs ,

97224 DUCOS
MARTINIQUE

Ci joint vous trouverez la proposition et sa composition formulée à ce jour du matériel souhaité .
Nous vous prions d'agréer , Messieurs , nos sincères salutations .

Caractéristiques de la grue

TYPE DE GRUE	MCT88-5T
FLECHE / PORTEE MINI	20M
CHARGE MAXI	5t
MOUFLAGE	VERSION 2C
TREUIL DE LEVAGE	25 LVF 13
ORIENTATION	RVF 151 Optima +
DISTRIBUTION	4DVF3
CABINE	ULTRA VIEW
RADIO COMMANDE AVEC INDICATEURS	INCLUS
GRAISSAGE COURONNE	AUTOMATISE A CARTOUCHE
ALIMENTATION	400V-50Hz
HSC LIBRE	29,5 M environ

Composants

	Qté
MCT88-5t	1,00
PORTEE 52M	1,00
BLOC DE LEST de CF 1000 KG	4,00
BLOC DE LEST de CF 3000 KG	3,00
CABLE D10	140,00
POSTE PORTABLE (Pour Treuil LVF)	1,00
CHASSIS CROIX ZD2030 3,8M	1,00
ELEMENT DE MAT SR24ES-2 (Lg 10,50m 50/40 sans taquets)	1,00
ELEMENT DE MAT S24D-2 (L 3M)	3,00
ELEMENT DE MAT SR26E-2 (L=10m sans taquets)	1,00
SEMELLES (Avec Vérins à vis)	1,00

Composants optionnels

	Qté
KIT DE SIGNALISATION CHANTIER	1,00

Compléments et commentaires

	Qté
PEINTURE RENFORCEE + BALISAGE DIURNE	1,00
LESTS DE BASE 75T	1,00
AMAG , DECOLISAGE, ASSEMBLAGE, MONTAGE, CONTRÔLE	1,00

Prix proposé

Incoterms 2010

275 000,00 H.T.	EUR	23 375,00 (TVA npr8,5%)
-----------------	-----	-------------------------

Matériel vendu sous réserve de propriété jusqu'au règlement intégral du prix - en cas de litige , compétence du Tribunal de Fort de France

Délai de livraison demandé : ~~4 mois à réception de commande~~ *mars 2016*

Incoterm : Livraison, Montée, Contrôlée Chantier AQUA BTP MARTINIQUE

Condition de règlement : Délégation Financement

Garantie : 1 an

Adresse de livraison : AQUA BTP MARTINIQUE

le 12/12/2015